قـــــــــــرارداد

موضوع پیمان : **پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر**

پیمانکار **: فرزاد رئوف پور**

ورود به دبیرخانه/سامانه اداری
شماره : ۱۴۰۵/۱/۵۷۹۰۳
تاریخ :
۱۴۰۵/۷/۲۱

سال ۱۴۰۵

به استناد بودجه عمرانی سال۱۴۰۵شهرداری بجنورد(منابع داخلی) و برگه درخواست مالی به شماره ۱۴۰۵/۱/۴۸۳۶۲ به انضمام اسناد پیوست مابین شهرداری بجنوردبه نمایندگی آقای سید احمد سارونه شهردار منطقه یک بجنورد،که ازاین پس کارفرما نامیده می شود وآقای فرزاد رئوف پور فرزند: حجی محمد ، صادره: بجنورد، متولدسال: ۱۳۶۹وکد ملی: ۰۶۷۰۱۷۱۷۲۷ ، صاحب امضاء که از این پس پیمانکار نامیده مي شود، دارای گواهی مجوز ارجاع کار به شماره ۶۰۱۲۸۲-۱۴۰۴/۱۱/۱۳ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی وکد کارگاه بیمه به شماره ۹۰۵۴۱۰۶۱۷۶ که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با رعایت شرایط و مقررات ذیل بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد.

ماده یک– موضوع قرارداد:

عبارتست از **عملیات** تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر (شامل تخریب، زیرسازی و خرید و تهیه مصالح، حمل، نصب واجرا درمحل، پاکسازی و جمع آوری نخاله حاصل از کار و انتقال به محل امحاء مورد نظر شهرداری) مطابق دتایل ارائه شده پیوست ودستورات کارفرما و ناظر.

ماده دو – اسناد و مدارک پیمان:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک ذیل می باشد:

- قرارداد حاضر که به امضای طرفین قرارداد رسیده است.
- نقشه و دتایل اجرایی که به امضای طرفین قرارداد رسیده است.
- دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری.
- بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در این قرارداد نافذ است(نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، نشریه ۳۸۹ آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه، نشریه شماره ۱۰۱ مشخصات فنی وعمومی راه و....).
- دستورالعمل مناسب سازی فضای شهری(پیاده روها) برای معلولین جسمی و حرکتی.
- فهرست بهای پایه ابنیه ۱۴۰۴(با ضرایب پیمان و بالاسری ۱.۳ و منطقه ۱.۰۴ وتجهیزکارگاه بر اساس پیوست ۵ به صورت مقطوع می باشد)

هر گاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقض وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر طبق ترتیب ردیف های بالاست.

ماده سه – مدت قرارداد:

مدت این پیمان از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین به مدت ۲ ماه شمسی می باشد.

تبصره: پیمانکار موظف است قبل از اتمام مدت قرارداد نسبت به تعیین تکلیف قرارداد اقدام نموده و با ارائه درخواست کتبی نسبت به تحویل پروژه و یا تمدید قرارداد (در صورت نیاز)، اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از عدم پیگیری موارد فوق(اعم از جرایم تاخیر غیر مجاز، عدم قابلیت پرداخت صورت وضعیت ها و...) به عهده پیمانکار خواهد بود.

بهای واحد اجرای با مصالح بر اساس فهرست بهای ابنیه منظم به پیمان سال ۱۴۰۴ پروژه به شرح ذیل محاسبه می شود:

ماده چهار–قیمت واحد و مبلغ کل قرارداد:

نوع خدمات	قیمت	ضریب پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴	
		پلوس	مینوس
پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر به فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ اعلام نمائید.(سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)			
۱-کار در حجم کم(تا ۵ متر)		٪۲۵۰	
۲-کارهای (راسته کاری)در حجم زیاد (بیش از ۵ متر)		٪۲۴۰	
۳- تجهیز کارگاه (مقطوع)	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال
جمع کل			

مبلغ کل قرارداد طبق برگه درخواست : سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف: چهار میلیاردو دویست میلیون ریال می باشد.

تبصره۱: درصورت نیاز به انجام عملیات عمرانی خارج از مفاد این پیمان مندرج در ماده یک قرارداد، طبق ماده دوازده عمل خواهد شد.

تبصره ۲: مبلغ کل قرارداد تا ۲۵٪ قابل افزایش یا کاهش می باشد.

تبصره۳:ادامه کار پیمانکار پس از اتمام هر مرحله منوط است که تائیدیه ناظر پروژه وکارفرما را اخذ نماید در غیر این صورت ضمانت ماخوذه حسن انجام کار مربوط به آن مرحله(مندرج در ماده ۹) قابلیت استرداد نخواهد داشت.

فرزاد رئوف پور

ماده پنج–نحوه پرداخت:

پرداختها بر اساس صورت وضعیت کار انجام شده بر اساس منضم به پیمان با اعمال کلیه ضرایب توسط پیمانکار که به تایید دستگاه نظارت و ناظر پروژه رسیده باشد، پس از کسر کلیه کسورات قانونی برابر ضوابط مالی شهرداری در وجه پیمانکار به شماره شبا IR ۷۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۱۰۹۴۱۲۷۹۹۰۰۱ بانک ملی پرداخت می گردد.

تبصره۱: تاخیر در انجام پروژه بدلیل عدم پرداخت صورت وضعیت قابل قبول نمی باشد و پیمانکار نمی تواند پروژه را به تاخیر انداخته و یا کارگاه را به حالت تعلیق در آورد. در صورتی که پیمانکار به مدت بیش از یک هفته نسبت به تعطیل نمودن کارگاه اقدام نماید، کلیه ضمانت نامه های ایشان ضبط وقرارداد طبق ماده ۱۳ ذیل قرارداد فسخ میگردد.

تبصره۲: اعتبار قرارداد از کد پروژه:۱۴۲۰۷۰۰۲ بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ شهرداری منطقه یک (شماره تعهد ۳۲۱ حسابداری) تامین اعتبار می گردد.

ماده شش– کسورات قانونی:

پرداخت کلیه کسورات قانونی ناشی از اجرای قرارداد **بعهده پیمانکار** می باشد.

پس از اتمام قرارداد پیمانکارموظف به اخذ مفاصاحساب از اداره های تامین اجتماعی ، امور مالیاتی وسایر اداراتی که به نحوی در اجرای قرارداد مرتبط هستند ، می باشد.

کلیه بدهی های پیش بینی نشده ایجاد شده در حین قرارداد وبعداز اتمام قرارداد که در سالهای آتی بعد از اخذ مفاصا حساب از قبیل بدهی ۴ درصد حق بیمه ومستمری مشاغل سخت وزیان آور ، بدهی ناشی از ادعای سابقه تامین اجتماعی کارکنان **پیمانکار** وخسارتهای وارده به کارکنان **پیمانکار** که دراجرای قرارداد نقش دارند و همچنین بدهی ناشی از خسارت های وارده به اشخاص ثالث در زمان اجرای قرارداد ، **بعهده پیمانکار** میباشد.

ماده هفت – تضمین حسن اجرای تعهدات:

پیمانکار مطابق نظر امور مالی شهرداری یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره ۲۹۲۸۰۲۸۸۴۴۰۷۷۱.۶ بانک شهر به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نزد واحد حسابداری شهرداری می باشد، به سود کار فرما بابت تضمین حسن اجرای تعهدات سپرده است. تا در صورت اهمال در انجام وظایف (وفق مفاد قرارداد و اسناد کمیسیون معاملات) و یا ترک کار به نفع کارفرما ضبط گردد.

تبصره: پس از اتمام پروژه و تحویل موقت و وضعیت قطعی وارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی تضمین اجرای تعهدات وفق آیین نامه معاملات شهرداری به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده هشت – دستگاه نظارت :

مسؤلیت نظارت بر اجرای صحیح پروژه شامل تحویل محل کارگاه، الزام به رعایت نکات ایمنی کارگاه در شروع، حین و پس از اتمام پروژه، رعایت کیفیت کار انجام شده، رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران، تاخیر، تعلیق یا خاتمه پیمان از هنگام شروع تا پایان پروژه برعهده معاون اجرایی منطقه می باشد که ناظر پروژه مهندس دربندی توسط معاون اجرایی منطقه تعیین می شود.

ماده نه – تضمین حسن انجام کار :

معادل ۱۰٪ از هر صورت وضعیت پیمانکار بابت حسن انجام کار کسر که پس ازتحویل موقت و وضعیت قطعی ومفاحساب بیمه ۵٪ اول آزاد می شود و ۵٪ الباقی یکسال بعد از تحویل موقت در تحویل قطعی رفع نواقص و یا ایرادات احتمالی به پیمانکار مسترد می گردد .

تبصره:پیمانکار می تواند ضمانتنامه بانکی معادل ۱۰٪ کل مبلغ پیمان را بعنوان ضمانتنامه حسن انجام کار به سود کار فرما با اعتبار یکسال و قابل تمدید برای یکسال دیگر ارایه نماید. در این صورت ۱۰٪ حسن انجام کار از صورت وضعیت پیمانکار کسر نمی گردد.

ماده ده –دوره تضمین:

دوره تضمین کار انجام شده از تاریخ تحویل موقت پروژه به مدت یکسال هجری شمسی می باشد. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار دیده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف به رفع معایب و نواقص با هزینه خود ظرف مدت تعیین شده از طرف کارفرما می باشد، در صورتی که پیمانکار در معایب و نواقص فهرست شده ارسالی از طرف کارفرما، قصور ورزد کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضامین مأخوذه یا هر نوع مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

تبصره۱: اگر پیمانکار، در پایان دوره تضمین نسبت به تحویل قطعی پروژه اقدام ننماید مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود تا زمان تحویل قطعی می باشد.

آزاد رضوی پور

تبصره ۲:در هر حال در صورت دارا بودن تحویل موقت هر نوع حادثه ای که منجر به خسارت مالی و جانی و غیر که ناشی از نواقص موجود باشد جبران خسارات وارده مذکور به عهده پیمانکار می باشد و شهرداری مسئولیتی ندارد

ماده یازده – حفاظت و ایمنی کارگاه:

پیمانکار اقرار نمود نسبت به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نموده است. پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود و متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. کلیه مسئولیت‌ها و هزینه های مربوط به امور ایمنی به عهده پیمانکار است و متعهد میشود امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی را تأمین نماید. مصون، محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه به عملیات ساختمانی ارتباط دارند وکلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی(تا شعاع موثر)کارگاه ساختمانی عبور ومرور،فعالیت یا زندگی می کنند و همچنین حفظ ومراقبت از ابنیه،تأسیسات، تجهیزات، خودروها، محیط زیست ونظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی به عهده پیمانکار است وشهرداری هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

تبصره : پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را با هزینه خود ، بیمه تمام خطر نماید.

ماده دوازدهم – تغییرات:

درصورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی(از جمله تغییر نوع مصالح) و یا نقشه های اجرایی ازطرف کارفرما به پیمانکار اعلام گردد و این تغییرات، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ های پیمان خواهد بود:

۱-در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در ماده ۴ ایجاد شود، بهای این تغییرات تا سقف ۲۵ درصد بر اساس ماده ۴ (قیمت واحد و و مبلغ کل قرارداد) محاسبه می شود.

۲- در صورتی که تغییر مربوط به جزییات کار و نوع مصالح و تغییر آیتم ها باشد، طبق فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۴ با اعمال کلیه ضرایب متعلقه (تا سقف ۱۰ درصد مبلغ قرارداد) محاسبه می شود.

۳- قیمت کارهای جدید اعلامی که بهای واحد آنها در فهرست بهای پایه موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمال ضریب بالاسری(۱/۳) تعیین شده و سقف مبلغ آن حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

ماده سیزده– فسخ پیمان:

در صورت احراز شرایط ذیل الذکر کارفرما میتواند ضمن فسخ قرارداد بدون مراجعه به محاکم قضایی اقدام و ابلاغ بنماید و پس از ابلاغ فسخ قرارداد، با ارجاع موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها نسبت به خسارات ناشی از فسخ اتخاذ تصمیم می گردد.

- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از ۱۰روز
- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل نمودن کار بدون اجازه کارفرما بیش از ۳ روز متوالی ویا ۵ روز نامتوالی.
- تاخیر در اجرای کار محوله به تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت.
- عدم توان اجرایی(مالی و فنی) لازم از سوی پیمانکار به تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت.
- داشتن نواقص در اجرا به تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت.
- عدم تایید صلاحیت پیمانکار از سوی حراست شهرداری در طول مدت قرارداد.
- احراز شمول قانون منع مداخله کارمندان در زمان انعقاد قرارداد و یا طول مدت قرارداد.

تبصره۱ : پس از ابلاغ فسخ قرارداد به پیمانکار، کارفرما ضمن تامین دلیل و صورت برداری کارهای انجام شده، می تواند موضوع پیمان را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار بنماید.

تبصره۲: پس از ابلاغ فسخ قرارداد، کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را به نفع خود ضبط می نماید وکارگاه و تاسیسات و ساختمانهای موقت، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در کارگاه را در اختیار می گیرد و از پیمانکار دعوت می کند که ظرف مدت یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است را معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما ضمن اخذ تامین دلیل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

فرزاد رئیس پور

تبصره۳: پس از صورت برداری پیمانکار اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می نماید و کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام میدارد، در صورتی که پیمانکار به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت با ارایه دلیل و مدرک به اطلاع کارفرما می رساند، کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آن را اعلام می نماید.

تبصره۴: در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند، صورت وضعیت از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود.

تبصره۵: اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس شهرداری ارزیابی می شود، در اختیار می گیرد و به تملک خود در می آورد(نظر کارشناس شهرداری قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد).

تبصره۶: کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه که طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است را قبول میکند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید به حساب پیمانکار منظور می کند و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره۷: هرگاه پیمانکار ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای این ماده و تبصره های آن حاضر نشود یا توافق حاصل نگردد، کارفرما یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید، نظر این کارشناس برای پیمانکار قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره۸: درصورت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل حوادث قهریه و...که اجرای پروژه را به تشخیص دستگاه نظارت غیرممکن سازد، قرارداد بنا به تشخیص کارفرما خاتمه داده می شود.

ماده چهارده –خاتمه قرارداد:

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع قرارداد، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از پانزده روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین میکند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا بتواند در آن مهلت ، اینگونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد :

الف) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته تحویل موقت می گیرد. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین میشود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار کسر کند.

ب) پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده را ارایه نموده و کارفرما طبق تبصره ۳ ماده ۱۳ رسیدگی می نماید.

ماده پانزده–سایر شرایط و تعهدات:

- پیمانکار اقرار می نماید بر اساس مجوز صلاحیت سازمان برنامه و بودجه ظرفیت مجاز تعداد کار همزمان و سقف مبلغ ریالی قرارداد را رعایت نموده و در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با ایشان رفتار می گردد.
- در صورت نیاز به آزمایشهای فنی از کیفیت پروژه، پیمانکار ملزم به انجام و ارائه آن مطابق نظر کارفرما وناظر بوده وکلیه هزینه های مربوطه در صورت تجدید برعهده پیمانکار می باشد.
- نقشه خط پروژه بعد از عقد قرارداد به پیمانکار ابلاغ می گردد وپیمانکار موظف به پیاده سازی نقشه ابلاغی در محل می باشد(کلیه هزینه های نقشه برداری وپیاده سازی خط پروژه برعهده پیمانکار می باشد).
- تهیه کلیه مصالح استاندارد، ابزار و لوازم مورد نیاز و تامین نیروی انسانی متبحر و مجرب مورد تائید دستگاه نظارت، برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است مصالح مصرفی را قبل از تهیه و نصب به تایید دستگاه نظارت وکارفرما برساند.
- پیمانکار متعهد به دپوی صحیح مصالح مصرفی به گونه ای که سریعاً مصرف گردد، عدم اشغال مسیرهای تردد و سایر معابر، و عدم ساخت ملات یا بتن در سطح آسفالت می باشد. در صورت مشاهده علاوه بر اخذ خسارت وارده، معادل ۰/۱ درصد مبلغ قرارداد به عنوان جریمه محاسبه و ازصورت وضعیت پیمانکار کسرمی گردد.
- حمل مصالح و نخاله برداری و نظافت محل کار قبل و بعد از اجراء به عهده پیمانکار می باشد.
- در مواردی که پیمانکار حق استفاده از اموال وتاسیسات شهرداری دارد در صورت استفاده ناصحیح و وارد شدن خسارت مالی وجانی به شهرداری و اشخاص ثالث مسولیت آن به عهده پیمانکار می باشد.

آ مرزاد رشرف پور

- در صورت تاخیر غیر مجاز به تشخیص واحد نظارت علاوه بر اختیار کارفرما به اعمال فسخ طبق ماده ۱۳ و اعمال سایر حقوق قراردادی، روزانه معادل ۰/۱ درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت قراردادی محاسبه وازصورت وضعیت پیمانکار کسرمیگردد. تاخیراتی که به تائید ناظرپروژه برسد، در زمره تاخیرات مجاز قرار می گیرد.
- پرداخت حقوق، مزایا،پاداش،عیدی،حق لباس،بیمه و مالیات کارگران بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هرگز تعهدی از این بابت ندارد.
- رعایت قانون کار وتامین اجتماعی در رابطه با کارگران بعهده پیمانکار بوده وکارفرما هیچ رابطه کاری ومسئولیتی نسبت به کارگران ندارد.
- پیمانکار ملزم به رعایت ضوابط نشریه ۵۵(مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) و دستورالعمل مناسب سازی فضای شهری(پیاده روها) برای معلولین جسمی و حرکتی می باشد.
- به قرارداد منعقده هیچ گونه تعدیل - مابه التفاوت- افزایش بهای واحد کار تعلق نمی گیرد.
- معرفی یک نفر به عنوان سرپرست کارگاه با حداقل مدرک کاردانی عمران، معماری ویا رشته های مرتبط با سابقه کاری بیش از سه سال.
- چنانچه پیمانکار در مدت اجرای پروژه موجب بروز هرگونه خسارت و ایراد به فضای سبز، مبلمان شهری و کلیه عناصر عمومی شهر گردد، موظف به جبران و پرداخت خسارت با تشخیص مدیریت منطقه یک شهرداری بجنورد می باشد و در صورت استنکاف از پرداخت خسارت از محل ضمانت ماخوذه در ماده ۷ جبران خسارت خواهد گردید.
- پیمانکار حق واگذاری مورد پیمان به غیر را تحت هیچ عنوان ندارد.
- پیمانکار با امضاء قرارداد کلیه مفاد آنرا خوانده، پذیرفته و بعد از آن حق فسخ قرارداد را ندارد. مسئولیت انجام کار خارج از مفاد قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

ماده شانزده–مرجع حل و اختلاف:

اختلافات حاصله از مفاد قرارداد بدواً از طریق مذاکره فی ما بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق، هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران قابل تسری به مراکز استان مقرر در قوانین نسبت به مساله اختلافی رسیدگی وصدور حکم می نماید.

تبصره:در شرایط اختلاف، پیمانکار ملزم است تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد کرد.

ماده هفده– آدرس طرفین قرارداد :

آدرس طرفین قرارداد همان است که در قرارداد ذکر شده است و در صورت تغییر آدرس هر یک از طرفین قرار داد بایستی ۱۵ روز قبل مراتب را اطلاع دهد، در غیر این صورت تمامی مکاتبات ارسالی وصولی و قانونی تلقی شده و عذری پذیرفته نمی باشد.

آدرس پیمانکار : بجنورد – خیابان چمران – چمران ۱۲– پلاک ۳۷– تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۸۶۳۵۴۱

آدرس کار فرما: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی شهرداری منطقه یک تلفن : ۳۲۲۲۰۹۷۴

این قرارداد مشتمل بر هفده ماده وپنج صفحه به شمارگان ۴ نسخه می باشد که هر کدام حکم واحد را دارد و پس از امضاء طرفین قرار داد قطعی می باشد.

کار فرما:مدیر منطقه یک شهرداری بجنورد

سید احمد هارونه

پیمانکار :

فرزاد رئوف پور

فرزاد رئوف پور

قـــــــــــرارداد

موضوع پیمان : **پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر**

پیمانکار **: فرزاد رئوف پور**

سال ۱۴۰۵

ورود به دبیرخانه ستاد تسهیلات اداری
شماره : ۱۴۰۵/۱/۵۷۹۰۳
تاریخ :
۱۴۰۵/۷/۲۱

به استناد بودجه عمرانی سال۱۴۰۵شهرداری بجنورد(منابع داخلی) و برگه درخواست مالی به شماره ۱۴۰۵/۱/۴۸۳۶۲ به انضمام اسناد پیوست مابین شهرداری بجنوردبه نمایندگی آقای سید احمد سارونه شهردار منطقه یک بجنورد،که ازاین پس کارفرما نامیده می شود وآقای فرزاد رئوف پور فرزند: حجی محمد ، صادره: بجنورد، متولدسال: ۱۳۶۹وکد ملی: ۰۶۷۰۱۷۱۷۲۷ ، صاحب امضاء که از این پس پیمانکار نامیده می شود، دارای گواهی مجوز ارجاع کار به شماره ۶۰۱۲۸۲-۱۴۰۴/۱۱/۱۳ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی وکد کارگاه بیمه به شماره ۹۰۵۴۱۰۶۱۷۶ که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با رعایت شرایط و مقررات ذیل بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد.

ماده یک– موضوع قرارداد:

عبارتست از **عملیات** تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر (شامل تخریب، زیرسازی و خرید و تهیه مصالح، حمل، نصب واجرا درمحل، پاکسازی و جمع آوری نخاله حاصل از کار و انتقال به محل امحاء مورد نظر شهرداری) مطابق دتایل ارائه شده پیوست ودستورات کارفرما و ناظر.

ماده دو – اسناد و مدارک پیمان:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک ذیل می باشد:

- قرارداد حاضر که به امضای طرفین قرارداد رسیده است.
- نقشه و دتایل اجرایی که به امضای طرفین قرارداد رسیده است.
- دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری.
- بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در این قرارداد نافذ است(نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، نشریه ۳۸۹ آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه، نشریه شماره ۱۰۱ مشخصات فنی وعمومی راه و....).
- دستورالعمل مناسب سازی فضای شهری(پیاده روها) برای معلولین جسمی و حرکتی.
- فهرست بهای پایه ابنیه ۱۴۰۴(با ضرایب پیمان و بالاسری ۱.۳ و منطقه ۱.۰۴ وتجهیزکارگاه بر اساس پیوست ۵ به صورت مقطوع می باشد)

هر گاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقض وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر طبق ترتیب ردیف های بالاست.

ماده سه – مدت قرارداد:

مدت این پیمان از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین به مدت ۲ ماه شمسی می باشد.

تبصره: پیمانکار موظف است قبل از اتمام مدت قرارداد نسبت به تعیین تکلیف قرارداد اقدام نموده و با ارائه درخواست کتبی نسبت به تحویل پروژه و یا تمدید قرارداد (در صورت نیاز)، اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از عدم پیگیری موارد فوق(اعم از جرایم تاخیر غیر مجاز، عدم قابلیت پرداخت صورت وضعیت ها و...) به عهده پیمانکار خواهد بود.

بهای واحد اجرای با مصالح بر اساس فهرست بهای ابنیه منظم به پیمان سال ۱۴۰۴ پروژه به شرح ذیل محاسبه می شود:

ماده چهار–قیمت واحد و مبلغ کل قرارداد:

نوع خدمات	قیمت	ضریب پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴	
		پلوس	مینوس
پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر به فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ اعلام نمائید.(سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)			
۱-کار در حجم کم(تا ۵ متر)		٪۲۵۰	
۲-کارهای (راسته کاری)در حجم زیاد (بیش از ۵ متر)		٪۲۴۰	
۳- تجهیز کارگاه (مقطوع)	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال
جمع کل			

مبلغ کل قرارداد طبق برگه درخواست : سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف: چهار میلیاردو دویست میلیون ریال می باشد.

تبصره۱: درصورت نیاز به انجام عملیات عمرانی خارج از مفاد این پیمان مندرج در ماده یک قرارداد، طبق ماده دوازده عمل خواهد شد.

تبصره ۲: مبلغ کل قرارداد تا ۲۵٪ قابل افزایش یا کاهش می باشد.

تبصره۳:ادامه کار پیمانکار پس از اتمام هر مرحله منوط است که تائیدیه ناظر پروژه وکارفرما را اخذ نماید در غیر این صورت ضمانت ماخوذه حسن انجام کار مربوط به آن مرحله(مندرج در ماده ۹) قابلیت استرداد نخواهد داشت.

ماده پنج–نحوه پرداخت:

پرداختها بر اساس صورت وضعیت کار انجام شده بر اساس منضم به پیمان با اعمال کلیه ضرایب توسط پیمانکار که به تایید دستگاه نظارت و ناظر پروژه رسیده باشد، پس از کسر کلیه کسورات قانونی برابر ضوابط مالی شهرداری در وجه پیمانکار به شماره شبا IR ۷۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۱۰۹۴۱۲۷۹۹۰۰۱ بانک ملی پرداخت می گردد.

تبصره۱: تاخیر در انجام پروژه بدلیل عدم پرداخت صورت وضعیت قابل قبول نمی باشد و پیمانکار نمی تواند پروژه را به تاخیر انداخته و یا کارگاه را به حالت تعلیق در آورد. در صورتی که پیمانکار به مدت بیش از یک هفته نسبت به تعطیل نمودن کارگاه اقدام نماید، کلیه ضمانت نامه های ایشان ضبط وقرارداد طبق ماده ۱۳ ذیل قرارداد فسخ میگردد.

تبصره۲: اعتبار قرارداد از کد پروژه:۱٤۲۰۷۰۰۲ بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ شهرداری منطقه یک (شماره تعهد ۳۲۱ حسابداری) تامین اعتبار می گردد.

ماده شش– کسورات قانونی:

پرداخت کلیه کسورات قانونی ناشی از اجرای قرارداد **بعهده پیمانکار** می باشد.

پس از اتمام قرارداد پیمانکارموظف به اخذ مفاصاحساب از اداره های تامین اجتماعی ، امور مالیاتی وسایر اداراتی که به نحوی در اجرای قرارداد مرتبط هستند ، می باشد.

کلیه بدهی های پیش بینی نشده ایجاد شده در حین قرارداد وبعداز اتمام قرارداد که در سالهای آتی بعد از اخذ مفاصا حساب از قبیل بدهی ۴ درصد حق بیمه ومستمری مشاغل سخت وزیان آور ، بدهی ناشی از ادعای سابقه تامین اجتماعی کارکنان **پیمانکار** وخسارتهای وارده به کارکنان **پیمانکار** که دراجرای قرارداد نقش دارند و همچنین بدهی ناشی از خسارت های وارده به اشخاص ثالث در زمان اجرای قرارداد ، **بعهده پیمانکار** میباشد.

ماده هفت – تضمین حسن اجرای تعهدات:

پیمانکار مطابق نظر امور مالی شهرداری یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره ۲۹۲.۸۰۲.۸۸۴۴۰۷۷۱.۶ بانک شهر به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نزد واحد حسابداری شهرداری می باشد، به سود کار فرما بابت تضمین حسن اجرای تعهدات سپرده است. تا در صورت اهمال در انجام وظایف (وفق مفاد قرارداد و اسناد کمیسیون معاملات) و یا ترک کار به نفع کارفرما ضبط گردد.

تبصره: پس از اتمام پروژه و تحویل موقت و وضعیت قطعی وارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی تضمین اجرای تعهدات وفق آیین نامه معاملات شهرداری به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده هشت – دستگاه نظارت :

مسؤلیت نظارت بر اجرای صحیح پروژه شامل تحویل محل کارگاه، الزام به رعایت نکات ایمنی کارگاه در شروع، حین و پس از اتمام پروژه، رعایت کیفیت کار انجام شده، رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران، تاخیر، تعلیق یا خاتمه پیمان از هنگام شروع تا پایان پروژه برعهده معاون اجرایی منطقه می باشد که ناظر پروژه مهندس دربندی توسط معاون اجرایی منطقه تعیین می شود.

ماده نه – تضمین حسن انجام کار :

معادل ۱۰٪ از هر صورت وضعیت پیمانکار بابت حسن انجام کار کسر که پس ازتحویل موقت و وضعیت قطعی ومفاحساب بیمه ۵٪ اول آزاد می شود و ۵٪ الباقی یکسال بعد از تحویل موقت در تحویل قطعی رفع نواقص و یا ایرادات احتمالی به پیمانکار مسترد می گردد .

تبصره:پیمانکار می تواند ضمانتنامه بانکی معادل ۱۰٪ کل مبلغ پیمان را بعنوان ضمانتنامه حسن انجام کار به سود کار فرما با اعتبار یکسال و قابل تمدید برای یکسال دیگر ارایه نماید. در این صورت ۱۰٪ حسن انجام کار از صورت وضعیت پیمانکار کسر نمی گردد.

ماده ده –دوره تضمین:

دوره تضمین کار انجام شده از تاریخ تحویل موقت پروژه به مدت یکسال هجری شمسی می باشد. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار دیده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف به رفع معایب و نواقص با هزینه خود ظرف مدت تعیین شده از طرف کارفرما می باشد، در صورتی که پیمانکار در معایب و نواقص فهرست شده ارسالی از طرف کارفرما، قصور ورزد کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضامین مأخوذه یا هر نوع مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

تبصره۱: اگر پیمانکار، در پایان دوره تضمین نسبت به تحویل قطعی پروژه اقدام ننماید مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود تا زمان تحویل قطعی می باشد.

تبصره ۲:در هر حال در صورت دارا بودن تحویل موقت هر نوع حادثه ای که منجر به خسارت مالی و جانی و غیر که ناشی از نواقص موجود باشد جبران خسارات وارده مذکور به عهده پیمانکار می باشد و شهرداری مسئولیتی ندارد

ماده یازده – حفاظت و ایمنی کارگاه:

پیمانکار اقرار نمود نسبت به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نموده است. پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود و متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. کلیه مسئولیت‌ها و هزینه های مربوط به امور ایمنی به عهده پیمانکار است و متعهد میشود امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی را تأمین نماید. مصون، محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه به عملیات ساختمانی ارتباط دارند وکلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی(تا شعاع موثر)کارگاه ساختمانی عبور ومرور،فعالیت یا زندگی می کنند و همچنین حفظ ومراقبت از ابنیه،تأسیسات، تجهیزات، خودروها، محیط زیست ونظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی به عهده پیمانکار است وشهرداری هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

تبصره : پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را با هزینه خود ، بیمه تمام خطر نماید.

ماده دوازدهم – تغییرات:

درصورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی(از جمله تغییر نوع مصالح) و یا نقشه های اجرایی ازطرف کارفرما به پیمانکار اعلام گردد و این تغییرات، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ های پیمان خواهد بود:

۱-در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در ماده ۴ ایجاد شود، بهای این تغییرات تا سقف ۲۵ درصد بر اساس ماده ۴ (قیمت واحد و و مبلغ کل قرارداد) محاسبه می شود.

۲- در صورتی که تغییر مربوط به جزییات کار و نوع مصالح و تغییر آیتم ها باشد، طبق فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۴ با اعمال کلیه ضرایب متعلقه (تا سقف ۱۰ درصد مبلغ قرارداد) محاسبه میشود.

۳- قیمت کارهای جدید اعلامی که بهای واحد آنها در فهرست بهای پایه موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمال ضریب بالاسری(۱/۳) تعیین شده و سقف مبلغ آن حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

ماده سیزده– فسخ پیمان:

در صورت احراز شرایط ذیل الذکر کارفرما میتواند ضمن فسخ قرارداد بدون مراجعه به محاکم قضایی اقدام و ابلاغ بنماید و پس از ابلاغ فسخ قرارداد، با ارجاع موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها نسبت به خسارات ناشی از فسخ اتخاذ تصمیم می گردد.

- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از ۱۰روز
- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل نمودن کار بدون اجازه کارفرما بیش از ۳ روز متوالی ویا ۵ روز نامتوالی.
- تاخیر در اجرای کار محوله به تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت.
- عدم توان اجرایی(مالی و فنی) لازم از سوی پیمانکار به تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت.
- داشتن نواقص در اجرا به تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت.
- عدم تایید صلاحیت پیمانکار از سوی حراست شهرداری در طول مدت قرارداد.
- احراز شمول قانون منع مداخله کارمندان در زمان انعقاد قرارداد و یا طول مدت قراراداد.

تبصره۱ : پس از ابلاغ فسخ قرارداد به پیمانکار، کارفرما ضمن تامین دلیل و صورت برداری کارهای انجام شده، می تواند موضوع پیمان را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار بنماید.

تبصره۲: پس از ابلاغ فسخ قرارداد، کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را به نفع خود ضبط می نماید وکارگاه و تاسیسات و ساختمانهای موقت، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در کارگاه را در اختیار می گیرد و از پیمانکار دعوت می کند که ظرف مدت یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است را معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما ضمن اخذ تامین دلیل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

تبصره۳: پس از صورت برداری پیمانکار اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می نماید و کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام میدارد، در صورتی که پیمانکار به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت با ارایه دلیل و مدرک به اطلاع کارفرما می رساند، کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آن را اعلام می نماید.

تبصره۴: در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند، صورت وضعیت از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود.

تبصره۵: اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس شهرداری ارزیابی می شود، در اختیار می گیرد و به تملک خود در می آورد(نظر کارشناس شهرداری قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد).

تبصره۶: کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه که طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است را قبول میکند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید به حساب پیمانکار منظور می کند و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره۷: هرگاه پیمانکار ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای این ماده و تبصره های آن حاضر نشود یا توافق حاصل نگردد، کارفرما یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید، نظر این کارشناس برای پیمانکار قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره۸: درصورت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل حوادث قهریه و...که اجرای پروژه را به تشخیص دستگاه نظارت غیرممکن سازد، قرارداد بنا به تشخیص کارفرما خاتمه داده میشود.

ماده چهارده –خاتمه قرارداد:

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع قرارداد، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از پانزده روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین میکند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا بتواند در آن مهلت ، اینگونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.

اقدامات پس از خاتمه قرارداد :

الف) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته تحویل موقت می گیرد. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین میشود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار کسر کند.

ب)پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده را ارایه نموده و کارفرما طبق تبصره ۳ ماده ۱۳ رسیدگی می نماید.

ماده پانزده–سایر شرایط و تعهدات:

- پیمانکار اقرار می نماید بر اساس مجوز صلاحیت سازمان برنامه و بودجه ظرفیت مجاز تعداد کار همزمان و سقف مبلغ ریالی قرارداد را رعایت نموده و در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با ایشان رفتار می گردد.
- در صورت نیاز به آزمایشهای فنی از کیفیت پروژه، پیمانکار ملزم به انجام و ارائه آن مطابق نظر کارفرما وناظر بوده وکلیه هزینه های مربوطه در صورت تجدید برعهده پیمانکار میباشد.
- نقشه خط پروژه بعد از عقد قرارداد به پیمانکار ابلاغ می گردد وپیمانکار موظف به پیاده سازی نقشه ابلاغی در محل می باشد(کلیه هزینه های نقشه برداری وپیاده سازی خط پروژه برعهده پیمانکار می باشد).
- تهیه کلیه مصالح استاندارد، ابزار و لوازم مورد نیاز و تامین نیروی انسانی متبحر و مجرب مورد تائید دستگاه نظارت، برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است مصالح مصرفی را قبل از تهیه و نصب به تایید دستگاه نظارت وکارفرما برساند.
- پیمانکار متعهد به دپوی صحیح مصالح مصرفی به گونه ای که سریعاً مصرف گردد، عدم اشغال مسیرهای تردد و سایر معابر، و عدم ساخت ملات یا بتن در سطح آسفالت می باشد. در صورت مشاهده علاوه بر اخذ خسارت وارده، معادل ۰/۱ درصد مبلغ قرارداد به عنوان جریمه محاسبه و ازصورت وضعیت پیمانکار کسرمی گردد.
- حمل مصالح و نخاله برداری و نظافت محل کار قبل و بعد از اجراء به عهده پیمانکار می باشد.
- در مواردی که پیمانکار حق استفاده از اموال وتاسیسات شهرداری دارد در صورت استفاده ناصحیح و وارد شدن خسارت مالی وجانی به شهرداری و اشخاص ثالث مسولیت آن به عهده پیمانکار می باشد.

قرارداد : پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر

- در صورت تاخیر غیر مجاز به تشخیص واحد نظارت علاوه بر اختیار کارفرما به اعمال فسخ طبق ماده ۱۳ و اعمال سایر حقوق قراردادی، روزانه معادل ۰/۱ درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت قراردادی محاسبه وازصورت وضعیت پیمانکار کسرمیگردد. تاخیراتی که به تائید ناظرپروژه برسد، در زمره تاخیرات مجاز قرار می گیرد.
- پرداخت حقوق، مزایا،پاداش،عیدی،حق لباس،بیمه و مالیات کارگران بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هرگز تعهدی از این بابت ندارد.
- رعایت قانون کار وتامین اجتماعی در رابطه با کارگران بعهده پیمانکار بوده وکارفرما هیچ رابطه کاری ومسئولیتی نسبت به کارگران ندارد.
- پیمانکار ملزم به رعایت ضوابط نشریه ۵۵(مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) و دستورالعمل مناسب سازی فضای شهری(پیاده روها) برای معلولین جسمی و حرکتی می باشد.
- به قرارداد منعقده هیچ گونه تعدیل - مابه التفاوت- افزایش بهای واحد کار تعلق نمی گیرد.
- معرفی یک نفر به عنوان سرپرست کارگاه با حداقل مدرک کاردانی عمران، معماری ویا رشته های مرتبط با سابقه کاری بیش از سه سال.
- چنانچه پیمانکار در مدت اجرای پروژه موجب بروز هرگونه خسارت و ایراد به فضای سبز، مبلمان شهری و کلیه عناصر عمومی شهر گردد، موظف به جبران و پرداخت خسارت با تشخیص مدیریت منطقه یک شهرداری بجنورد می باشد و در صورت استنکاف از پرداخت خسارت از محل ضمانت ماخوذه در ماده ۷ جبران خسارت خواهد گردید.
- پیمانکار حق واگذاری مورد پیمان به غیر را تحت هیچ عنوان ندارد.
- پیمانکار با امضاء قرارداد کلیه مفاد آنرا خوانده، پذیرفته و بعد از آن حق فسخ قرارداد را ندارد. مسئولیت انجام کار خارج از مفاد قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

ماده شانزده–مرجع حل و اختلاف:

اختلافات حاصله از مفاد قرارداد بدواً از طریق مذاکره فی ما بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق، هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران قابل تسری به مراکز استان مقرر در قوانین نسبت به مساله اختلافی رسیدگی وصدور حکم می نماید.

تبصره:در شرایط اختلاف، پیمانکار ملزم است تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد کرد.

ماده هفده– آدرس طرفین قرارداد :

آدرس طرفین قرارداد همان است که در قرارداد ذکر شده است و در صورت تغییر آدرس هر یک از طرفین قرار داد بایستی ۱۵ روز قبل مراتب را اطلاع دهد، در غیر این صورت تمامی مکاتبات ارسالی وصولی و قانونی تلقی شده و عذری پذیرفته نمی باشد.

آدرس پیمانکار : بجنورد – خیابان چمران – چمران ۱۲– پلاک ۳۷– تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۸۶۳۵۴۱

آدرس کار فرما: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی شهرداری منطقه یک تلفن : ۳۲۲۲۰۹۷۴

این قرارداد مشتمل بر هفده ماده وپنج صفحه به شمارگان ۴ نسخه می باشد که هر کدام حکم واحد را دارد و پس از امضاء طرفین قرار داد قطعی می باشد.

کار فرما:مدیر منطقه یک شهرداری بجنورد

سید احمد سارونه

پیمانکار :

فرزاد رئوف پور

فرزاد رئوف پور

تضمین اجرای تعهدات

پیرو دستور، به شماره ثبت: ۱۴۰۵/۱/۴۸۳۶۲ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ، پیمانکارمطابق نظر امور مالی، تعداد یک برگ ضمانت نامه بانکی به شماره پیگیری ۲۹۲.۸۰۲.۸۸۴۴۰۷۷۱.۶ بانک شهر به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ، به ارزش: ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به حروف: دویست و ده میلیون ریال)، به سود کارفرما بابت تضمین اجرای تعهدات قرارداد" پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر " ، سپرده است تا در صورت اهمال در انجام وظایف (وفق مفاد قرارداد) و یا ترک کار به نفع کارفرما ضبط گردد.
مشخصات، شماره و مبلغ ضمانت به شرح جدول ذیل می باشد :

شماره پیگیری	بانک	ارزش (ریال)	توضیحات
۲۹۲.۸۰۲.۸۸۴۴۰۷۷۱.۶	شهر	۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰	سقف مبلغ کل قرارداد تا : ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پیمانکار	حسابدار	رئیس اداره امور مالی
فرزاد رئوف پور	حمیده کمالی	فاطمه یزدانی

بانک شهر
BANK SHAHR

ضمانتنامه انجام تعهدات

(مربوط به معاملات دولتی)

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

شماره ضمانتنامه : ۲۹۲.۸۰۲.۸۸۴۴۰۷۷۱.۶

(در مکاتبات بعدی به این شماره اشاره شود)

کد پیگیری سپام : ۰۲۹۲۸۰۵۶۰۳۶۵۵۵۸۲

نظر به اینکه فرزاد رئوف پور (متقاضی/ضمانت خواه) با شناسه حقیقی/حقوقی ۰۶۷۰۱۷۱۷۲۷ به نشانی استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، بخش مرکزی، شهر بجنورد، چمران، خیابان شهید چمران، کوچه شهید محمد گریوانی [چمران ۱۲]، پلاک ۳۷، طبقه همکف کدپستی۹۴۱۸۶۳۳۷۷۵. به بانک شهر اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد پروژه تعمیر و مرمت موزاییک فرش معابر (موضوع قرارداد) که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات/معاملات درج شده را با شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) دارد از فرزاد رئوف پور (متقاضی/ضمانت خواه) در مقابل شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) برای مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به بانک شهر اطلاع دهد که‌فرزاد رئوف پور (متقاضی/ضمانت خواه) از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال/ارز، هر مبلغی را که شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) با تأیید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز ۱۴۰۶/۰۷/۰۳ است و بنا به درخواست کتبی واصله شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که بانک شهر نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید نماید و یا فرزاد رئوف پور (متقاضی/ضمانت خواه) موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند بانک شهر را حاضر به تمدید نماید بانک شهر متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد شهرداری بجنورد (کارفرما/ذینفع) پرداخت کند.در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

شعبه بجنورد

امضاء اول **امضاء دوم**

نسخه اول: ذی‌نفع

BR/FR/318/03 نمونه

نشانی و شماره تلفن شعبه: خیابان امام خمینی غربی-میدان مادر

اصالت این ضمانت نامه منوط به اخذ استعلام از پایگاه اطلاع رسانی بانک به آدرس www.shahr-bank.ir می‌باشد

www.shahr-bank.ir

تهران، میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

شماره : ۶۰۱۲۸۲
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

آقای فرزاد رئوف پور

(کدملی: ۰۶۷۰۱۷۱۷۲۷)

با استناد به ماده ۱۶ مصوبه شماره ۱۴۸۰۱۳ ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۸۱/۱۲/۱۱ هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۵۹۶۵۶ مورخ ۸۲/۰۸/۲۲ موضوع دستورالعمل طبقه بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی صلاحیت آن پیمانکاری برای انجام امور پیمانکاری به شرح زیر اعلام می گردد:

ردیف	نام رشته	پایه	حداکثرمبلغ ظرفیت (میلیون ریال)	تعداد کار مجاز
۱	ساختمان و ابنیه	۱	۷۰۲۰۶	۲

- **نکات ضروری قابل توجه پیمانکاران:**

۱- ارسال به موقع نسخه ای از قرارداد منعقده (اعم از عمرانی و غیر عمرانی) به محل احراز صلاحیت، موضوع ماده ۱۲دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

۲- رعایت کامل آیین نامه ارجاع کار و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۸ آن در کلیه مناقصات

۳- رعایت تعداد کار مجاز، مبلغ کل، ظرفیت اجرایی، رشته و پایه در هنگام شرکت در مناقصات

۴- تسلیم مدارک مربوط به هر گونه تغییرات به سازمان

- **نکات ضروری قابل توجه دستگاههای اجرایی:**

۱- ارسال به موقع نسخه ای از قرارداد های منعقده به همراه مستندات انتخاب وارجاع کار به پیمانکار نامبرده موضوع ماده ۱۱ دستور العمل اجرایی آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران


۲- مطابقت تصویر ارائه شده گواهی صلاحیت پیمانکاران با اصل آن در هنگام دعوت به مناقصات و کنترل لازم در مورد رشته و پایه پیمانکار

۳- اخذ تعهد لازم از پیمانکار مبنی بررعایت ظرفیت مجاز (تعداد کار همزمان و مجموع مبالغ ریالی کارها)

۴- اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت چهار سال می باشد.

حسن نادری
سرپرست سازمان

این گواهینامه بدون الصاق هولوگرام فاقد اعتبار است



کارت هوشمند

شماره ملی: ۰۵۷۰۱۷۱۷۲۷

نام: فرزاد

نام خانوادگی: رئوف پور

تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۰۶/۳۰

نام پدر: طبی محمد

تاریخ انقضا: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

Scanned with CamScanner

" **استعلام بهاء** "

پیشنهاد دهنده : هرزاد رئوف پور

تاریخ :۱۴۰۵/۰۶/۲۲

مورد استعلام:شهرداری بجنورد در نظر دارد پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر را به افراد حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط دارای گواهی صلاحیت و سوابق کاری مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید.لذا از متقاضیان انجام کار درخواست می گردد با درنظر گرفتن شرایط ذیل قیمت پیشنهادی خود را وفق شرایط ذیل ارائه فرمایند:

۱-شرح عملیات این پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش سطح منطقه یک (به شرح ذیل (شامل تخریب، زیرسازی و خرید و تهیه مصالح، حمل، نصب واجرا درمحل، پاکسازی و جمع آوری نخاله حاصل از کار و انتقال به محل امحاء مورد نظر شهرداری)

۲-مدت انجام پروژه دو ماه می باشد.

۳-سقف مبلغ قرارداد: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.

۴-محل اجرای پروژه : بجنورد ، سطح منطقه یک بشماره درخواست ۴۸۳۶۲ /۱۴۰۵/۱/-۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۵- به قرارداد منعقده هیچ گونه تعدیل - مابه التفاوت- افزایش بهای واحد کار تعلق نمی گیرد.

۶-تهیه ماشین آلات مورد نیاز و تأمین نیروی انسانی دارای مهارت فنی پروژه بر عهده پیمانکار است.

۷- پرداخت حقوق ، مزایا ، حق لباس ، بیمه و سایر موارد کارگران و عوامل دیگر دخیل در پروژه بر عهده پیمانکار است.

۸-انجام بیمه کارگاه(بی نام C.G.L) و سایر بیمه های مورد نیاز و تمامی ایمنی کارگاه و علائم ترافیکی و مجوزات لازم از ادارات خدمات رسان بر عهده پیمانکارمی باشد.

۹-تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر و مرتبط با موضوع استعلام از مراجع ذیصلاح و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر و مرتبط با موضوع استعلام از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی بایستی به پیوست استعلام ارائه گردد.

۱۰- پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارضات مشمول بر عهده برنده استعلام می باشد.

۱۱-درصورتی که برنده استعلام به هر دلیلی از ارائه کالا یا خدمات درخواستی امتناع ورزد در آینده حق شرکت در استعلام بهاء را نداشته ودرصورت شرکت در استعلام بهـه قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۲- پرداخت ضرایب بالاسری به میزان (۱.۳در صد) ضریب منطقه به میزان (۱.۰۴)و ضریب تجهیز کار گاه به میزان (۱.۰۴درصد) درصورت تأیید دستگاه نظارت بلامانع خواهد بود.

۱۳-در صورت اعمال اقلام ستاره دار (***)،اخذ موافقت کتبی دستگاه نظارت قبل از اجرا الزامی می باشد.

۱۴- شرایط عمومی پیمان جز لاینفک این قرارداد می باشد و پیمانکار ملزم به انجام آنها می باشد.

۱۵-پیشنهاددهندگان می بایست قیمت پیشنهادی خود را براساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴ مطابق دتایل و ریزه متره پیوست در سامانه ستاد ارائه نمایند لازم به ذکر است هرگونه اطلاعات، اشتباه،ابهام،مشروط نمودن، ویا کامل نکردن موارد درخواستی در سامانه موجب ابطال آن خواهد شد و پیشنهاد از استعلام حذف خواهد شد.

۱۶ - کلیه صورت وضعیتها از طریق سامانه تدکار مورد بررسی قرارمیگیرند ، لذا درزمان انعقادقراردادتهیه اکانت سامانه تدکار توسط پیمانکار الزامیست.

جدول پیشنهاد قیمت:

نوع خدمات	قیمت	ضریب پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴	
		پلوس	مینوس
پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر به فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ اعلام نمائید.(سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)			
۱-کار در حجم کم(تا ۵ متر)	----------	۲۵۰ درصد پلوس	
۲-کارهای (راسته کاری)در حجم زیاد (بیش از ۵ متر)	----------	۲۴۰ درصد پلوس	
۳- تجهیز کارگاه (مقطوع)	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال
جمع کل			

- آیتمهای تجهیز کارگاه صرفا به مواردی که اجرا گردیده تعلق میگیرد وقابل پرداخت میباشد
- پیشنهاد قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده لحاظ گردد(در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده معتبر، ۱۰٪ ارزش افزوده توسط شهرداری پرداخت می گردد).

توجه : (ریزه متره پیوست فقط جهت اطلاع پیمانکار از آیتم ها می باشد)

•پیمانکار اقرار می نماید بر اساس مجوز صلاحیت سازمان برنامه و بودجه و گواهی توان سنجی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری تعداد.....پروژه به جمع مبلغ .....ریال در سطح بجنورد(شهرداری بجنورد)،قرارداد منعقد کرده و ظرفیت مجاز تعداد کار همزمان و سقف مبلغ ریالی قرارداد را رعایت نموده و ظرفیت خالی جهت اجرای این پروژه دادرد، در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و طبق دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با ایشان رفتار می گردد.

اسماعیل عنین پور
کارپرداز منطقه یک شهرداری

کار شناس فنی
حجت فعجزه

مهر و امضا پیشنهاد دهنده

آدرس پیشنهاد دهنده و تلفن:

هرزاد رئوف پور

۳۷ بجنورد

۰۹۱۵۱۸۶۵۵۶۱

" استعلام بهاء "

پیشنهاد دهنده : شهرداری بجنورد

تاریخ :۱۴۰۵/۰۶/۲۲

مورد استعلام:شهرداری بجنورد در نظر دارد پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر را به افراد حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط دارای گواهی صلاحیت و سوابق کاری مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید.لذا از متقاضیان انجام کار درخواست می گردد با درنظر گرفتن شرایط ذیل قیمت پیشنهادی خود را وفق شرایط ذیل ارائه فرمایند:

۱-شرح عملیات این پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش سطح منطقه یک (به شرح ذیل (شامل تخریب، زیرسازی و خرید و تهیه مصالح، حمل، نصب واجرا درمحل، پاکسازی و جمع آوری نخاله حاصل از کار و انتقال به محل امحاء مورد نظر شهرداری)

۲-مدت انجام پروژه دو ماه می باشد.

۳-سقف مبلغ قرارداد: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.

۴-محل اجرای پروژه : بجنورد ، سطح منطقه یک بشماره درخواست ۴۸۳۶۲ /۱/ ۱۴۰۵-۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۵- به قرارداد منعقده هیچ گونه تعدیل - مابه التفاوت- افزایش بهای واحد کار تعلق نمی گیرد.

۶-تهیه ماشین آلات مورد نیاز و تأمین نیروی انسانی دارای مهارت فنی پروژه بر عهده پیمانکار است.

۷- پرداخت حقوق ، مزایا ، حق لباس ، بیمه و سایر موارد کارگران و عوامل دیگر دخیل در پروژه بر عهده پیمانکار است.

۸-انجام بیمه کارگاه(بی نام C.G.L) و سایر بیمه های مورد نیاز و تمامی ایمنی کارگاه و علائم ترافیکی و مجوزات لازم از ادارات خدمات رسان بر عهده پیمانکارمی باشد.

۹-تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر و مرتبط با موضوع استعلام از مراجع ذیصلاح و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر و مرتبط با موضوع استعلام از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی بایستی به پیوست استعلام ارائه گردد.

۱۰- پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارضات مشمول بر عهده برنده استعلام می باشد.

۱۱-درصورتی که برنده استعلام به هر دلیلی از ارائه کالا یا خدمات درخواستی امتناع ورزد در آینده حق شرکت در استعلام بهاء را نداشته ودرصورت شرکت در استعلام ،به قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۲- پرداخت ضرایب بالاسری به میزان (۱.۳در صد) ضریب منطقه به میزان (۱.۰۴)و ضریب تجهیز کار گاه به میزان (۱.۰۴درصد) درصورت تأیید دستگاه نظارت بلامانع خواهد بود.

۱۳-در صورت اعمال اقلام ستاره دار (***)،اخذ موافقت کتبی دستگاه نظارت قبل از اجرا الزامی می باشد.

۱۴- شرایط عمومی پیمان جز لاینفک این قرارداد می باشد و پیمانکار ملزم به انجام آنها می باشد.

۱۵-پیشنهاددهندگان می بایست قیمت پیشنهادی خود را براساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴ مطابق دتایل و ریزه متره پیوست در سامانه ستاد ارائه نمایند لازم به ذکر است هرگونه اطلاعات، اشتباه،ابهام،مشروط نمودن، ویا کامل نکردن موارد درخواستی در سامانه موجب ابطال آن خواهد شد و پیشنهاد از استعلام حذف خواهد شد.

۱۶ - کلیه صورت وضعیتها از طریق سامانه تدکار مورد بررسی قرارمیگیرند ، لذا درزمان انعقادقراردادتهیه اکانت سامانه تدکار توسط پیمانکار الزامیست.

جدول پیشنهاد قیمت:

نوع خدمات	قیمت	ضریب پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴	
		پلوس	مینوس
پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر به فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ اعلام نمائید.(سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)			
۱-کار در حجم کم(تا ۵ متر)	۲۷-۲۱ریالی		
۲-کارهای (راسته کاری)در حجم زیاد (بیش از ۵ متر)	۲۶-۲۱ریالی		
۳- تجهیز کارگاه (مقطوع)	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال
جمع کل			

* آیتمهای تجهیز کارگاه صرفا به مواردی که اجرا گردیده تعلق میگیرد وقابل پرداخت میباشد
* پیشنهاد قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده لحاظ گردد(در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده معتبر، ۱۰٪ ارزش افزوده توسط شهرداری پرداخت می گردد).

توجه : (ریزه متره پیوست فقط جهت اطلاع پیمانکار از آیتم ها می باشد)

***پیمانکار اقرار می نماید بر اساس مجوز صلاحیت سازمان برنامه و بودجه و گواهی توان سنجی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری تعداد.....پروژه به جمع مبلغ .....ریال در سطح بجنورد(شهرداری بجنورد)،قرارداد منعقد کرده و ظرفیت مجاز تعداد کار همزمان و سقف مبلغ ریالی قرارداد را رعایت نموده و ظرفیت خالی جهت اجرای این پروژه دادرد، در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و طبق دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با ایشان رفتار می گردد.**

اسماعیل متین پور
کاربرداز منطقه یک شهرداری

کار شناس فنی
حجت ملجزه

مهر و امضا پیشنهاد دهنده

آدرس پیشنهاد دهنده و تلفن:

" استعلام بهاء "

پیشنهاد دهنده : حامد محمدی

تاریخ :۱۴۰۵/۰۶/۲۲

مورد استعلام:شهرداری بجنورد در نظر دارد پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر را به افراد حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط دارای گواهی صلاحیت و سوابق کاری مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید،لذا از متقاضیان انجام کار درخواست می گردد با درنظر گرفتن شرایط ذیل قیمت پیشنهادی خود را وفق شرایط ذیل ارائه فرمایند:

۱-شرح عملیات این پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش سطح منطقه یک (به شرح ذیل (شامل تخریب، زیرسازی و خرید و تهیه مصالح، حمل، نصب واجرا درمحل، پاکسازی و جمع آوری نخاله حاصل از کار و انتقال به محل امحاء مورد نظر شهرداری)

۲-مدت انجام پروژه دو ماه می باشد.

۳-سقف مبلغ قرارداد: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.

۴-محل اجرای پروژه : بجنورد ، سطح منطقه یک بشماره درخواست ۴۸۳۶۲ /۱۴۰۵/۱/-۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۵- به قرارداد منعقده هیچ گونه تعدیل - مابه التفاوت- افزایش بهای واحد کار تعلق نمی گیرد.

۶-تهیه ماشین آلات مورد نیاز و تأمین نیروی انسانی دارای مهارت فنی پروژه بر عهده پیمانکار است.

۷- پرداخت حقوق ، مزایا ، حق لباس ، بیمه و سایر موارد کارگران و عوامل دیگر دخیل در پروژه بر عهده پیمانکار است.

۸-انجام بیمه کارگاه(بی نام C.G.L) و سایر بیمه های مورد نیاز و تمامی ایمنی کارگاه و علائم ترافیکی و مجوزات لازم از ادارات خدمات رسان بر عهده پیمانکارمی باشد.

۹-تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر و مرتبط با موضوع استعلام از مراجع ذیصلاح و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر و مرتبط با موضوع استعلام از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی بایستی به پیوست استعلام ارائه گردد.

۱۰- پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارضات مشمول بر عهده برنده استعلام می باشد.

۱۱-درصورتی که برنده استعلام به هر دلیلی از ارائه کالا یا خدمات درخواستی امتناع ورزد در آینده حق شرکت در استعلام بهاء را نداشته ودرصورت شرکت در استعلام ،به قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۲- پرداخت ضرایب بالاسری به میزان (۱.۳در صد) ضریب منطقه به میزان (۱.۰۴)و ضریب تجهیز کار گاه به میزان (۱.۰۴درصد) درصورت تأیید دستگاه نظارت بلامانع خواهد بود.

۱۳-در صورت اعمال اقلام ستاره دار (***)،اخذ موافقت کتبی دستگاه نظارت قبل از اجرا الزامی می باشد.

۱۴- شرایط عمومی پیمان جز لاینفک این قرارداد می باشد و پیمانکار ملزم به انجام آنها می باشد.

۱۵-پیشنهاددهندگان می بایست قیمت پیشنهادی خود را براساس فهرست بهای ابنیه سال۱۴۰۴ مطابق دتایل و ریزه متره پیوست در سامانه ستاد ارائه نمایند لازم به ذکر است هرگونه اطلاعات، اشتباه،ابهام،مشروط نمودن، ویا کامل نکردن موارد درخواستی در سامانه موجب ابطال آن خواهد شد و پیشنهاد از استعلام حذف خواهد شد.

۱۶ - کلیه صورت وضعیتها از طریق سامانه تدکار مورد بررسی قرارمیگیرند : لذا درزمان انعقادقراردادتهیه اکانت سامانه تدکار توسط پیمانکار الزامیست.

جدول پیشنهاد قیمت:

نوع خدمات	قیمت	ضریب پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴	
		پلوس	مینوس
پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر به فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ اعلام نمائید.(سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)			
۱-کار در حجم کم(تا ۵ متر)	---۱.۲۸۰		
۲-کارهای (راسته کاری)در حجم زیاد (بیش از ۵ متر)	۱.۲۸۰		
۳- تجهیز کارگاه (مقطوع)	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال
جمع کل			

* آیتمهای تجهیز کارگاه صرفا به مواردی که اجرا گردیده تعلق میگیرد وقابل پرداخت میباشد

* پیشنهاد قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده لحاظ گردد(در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده معتبر، ۱۰٪ ارزش افزوده توسط شهرداری پرداخت می گردد).

توجه : (ریزه متره پیوست فقط جهت اطلاع پیمانکار از آیتم ها می باشد)

***پیمانکار اقرار می نماید بر اساس مجوز صلاحیت سازمان برنامه و بودجه و گواهی توان سنجی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری تعداد.....پروژه به جمع مبلغ .....ریال در سطح بجنورد(شهرداری بجنورد)،قرارداد منعقد کرده و ظرفیت مجاز تعداد کار همزمان و سقف مبلغ ریالی قرارداد را رعایت نموده و ظرفیت خالی جهت اجرای این پروژه دادرد، در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و طبق دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با ایشان رفتار می گردد.**

اسماعیل متین پور
کاربرداز منطقه یک شهرداری

کار شناس فنی
حجت معجزه

مهر و امضا پیشنهاد دهنده

ادرس پیشنهاد دهنده و تلفن

دفتر اجرا
مجوز ۲۰۳-۳۸-۲۰
دفتر شماره ۲۰۳
مسئول : مهندس حامد محمودی پایه ۳
بجنورد : خ خیام ۸ پلاک ۱/۱ طبقه ۲ پلاک ۱۱
تلفن: ۰۹۱۵۷۶۸۶۲۸۸

" استعلام بهاء "

پیشنهاد دهنده : تاریخ :۱۴۰۵/۰۶/۲۲

مورد استعلام:شهرداری بجنورد در نظر دارد **پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر** را به افـراد حقیقـی یـا حقـوقی واجدالشـرایط دارای گـواهی صلاحیت و سوابق کاری مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید،لذا از متقاضیان انجام کار درخواست می گردد با درنظر گرفتن شرایط ذیل قیمـت پیشـنهادی خود را وفق شرایط ذیل ارائه فرمایند:

۱-شرح عملیات این پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش سطح منطقه یک (به شرح ذیل (شامل تخریب، زیرسازی و خرید و تهیه مصالح، حمل، نصب واجرا درمحل، پاکسازی و جمع آوری نخاله حاصل از کار و انتقال به محل امحاء مورد نظر شهرداری)

۲-مدت انجام پروژه دو ماه می باشد.

۳-سقف مبلغ قرارداد: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.

۴-محل اجرای پروژه : بجنورد ، سطح منطقه یک بشماره درخواست ۴۸۳۶۲ /۱۴۰۵/۱/-۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۵- به قرارداد منعقده هیچ گونه تعدیل - مابه التفاوت- افزایش بهای واحد کار تعلق نمی گیرد.

۶-تهیه ماشین آلات مورد نیاز و تأمین نیروی انسانی دارای مهارت فنی پروژه بر عهده پیمانکار است.

۷- پرداخت حقوق ، مزایا ، حق لباس ، بیمه و سایر موارد کارگران و عوامل دیگر دخیل در پروژه بر عهده پیمانکار است.

۸-انجام بیمه کارگاه(بی نام C.G.L) و سایر بیمه های مورد نیاز و تمامی ایمنی کارگاه و علائم ترافیکی و مجوزات لازم از ادارات خدمات رسان بر عهده پیمانکارمی باشد.

۹-تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر و مرتبط با موضوع استعلام از مراجع ذیصلاح و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر و مرتبط با موضوع اسـتعلام از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی بایستی به پیوست استعلام ارائه گردد.

۱۰- پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارضات مشمول بر عهده برنده استعلام می باشد.

۱۱-درصورتی که برنده استعلام به هر دلیلی از ارائه کالا یا خدمات درخواستی امتناع ورزد در آینده حق شرکت در استعلام بهاء را نداشته ودرصورت شـرکت در اسـتعلام ،بـه قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۲- پرداخت ضرایب بالاسری به میزان (۱.۳در صد) ضریب منطقه به میزان (۱.۰۴)و ضریب تجهیز کار گاه به میزان (۱.۰۴درصد) درصورت تأیید دستگاه نظارت بلامانع خواهد بود.

۱۳-در صورت اعمال اقلام ستاره دار (***)،اخذ موافقت کتبی دستگاه نظارت قبل از اجرا الزامی می باشد.

۱۴- شرایط عمومی پیمان جز لاینفک این قرارداد می باشد و پیمانکار ملزم به انجام آنها می باشد.

۱۵-پیشنهاددهندگان می بایست قیمت پیشنهادی خود را براساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴ مطابق دتایل و ریزه متره پیوست در سامانه ستاد ارائه نمایند لازم به ذکر است هرگونه اطلاعات، اشتباه،ابهام،مشروط نمودن، ویا کامل نکردن موارد درخواستی در سامانه موجب ابطال آن خواهد شد و پیشنهاد از استعلام حذف خواهد شد.

۱۶ - کلیه صورت وضعیتها از طریق سامانه تدکار مورد بررسی قرارمیگیرند ، لذا در زمان انعقادقراردادتهیه اکانت سامانه تدکار توسط پیمانکار الزامیست.

جدول پیشنهاد قیمت:

نوع خدمات	قیمت	ضریب پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴	
		پلوس	مینوس
پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر به فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ اعلام نمائیـد.(سقف مبلغ قرارداد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)			
۱-کار در حجم کم(تا ۵ متر)	----------		
۲-کارهای (راسته کاری)در حجم زیاد (بیش از ۵ متر)	----------		
۳- تجهیز کارگاه (مقطوع)	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال	۱۶۱/۵۳۸/۴۶۲ ریال
جمع کل			

* آیتمهای تجهیز کارگاه صرفا به مواردی که اجرا گردیده تعلق میگیرد وقابل پرداخت میباشد

* پیشنهاد قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده لحاظ گردد(در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده معتبر، ۱۰٪ ارزش افزوده توسط شهرداری پرداخت می گردد).

توجه : (ریزه متره پیوست فقط جهت اطلاع پیمانکار از آیتم ها می باشد)

*پیمانکار اقرار می نماید بر اساس مجوز صلاحیت سازمان برنامه و بودجه و گواهی توان سنجی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری تعداد.....پروژه به جمع مبلغ .....ریال در سطح بجنورد(شهرداری بجنورد)،قرارداد منعقد کرده و ظرفیت مجاز تعداد کار همزمان و سقف مبلغ ریـالی قـرارداد را رعایت نموده و ظرفیت خالی جهت اجرای این پروژه دادرد، در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و طبق دستور العمل رسیدگی بـه تخلفـات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با ایشان رفتار می گردد.

اسماعیل متین پور
کارپرداز منطقه یک شهرداری

کار شناس فنی
حجت معجزه

مهر و امضا پیشنهاد دهنده

آدرس پیشنهاد دهنده و تلفن:

معاونت فنی و امور زیربنایی

پیوست ۵ : فهرست ردیف های پروژه تعمیر ومرمت موزائیک فرش معابر ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال۱۴۰۵

شماره	نوع	شرح	واحد	مبلغ(ریال)
۴۲۰۱۰۱	اول	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. (۱۰ متر مربع)	متر مربع	۲۸,۲۶۹,۲۳۰.۷۷
۴۲۰۱۰۳	اول	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار. (۱۰ متر مربع)	متر مربع	۲۸,۲۶۹,۲۳۰.۷۷
۴۲۰۲۰۱	دوم	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۳۲,۳۰۷,۶۹۲.۳۱
۴۲۰۲۰۲	دوم	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۱۶,۱۵۳,۸۴۶.۱۵
۴۲۰۳۰۶	دوم	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۸,۰۷۶,۹۲۳.۰۸
۴۲۰۶۰۱	اول	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۲,۱۱۵,۳۸۴.۶۲
۴۲۰۶۰۵	اول	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۸,۰۷۶,۹۲۳.۰۸
۴۲۰۸۰۱	دوم	تامین اپاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۸,۰۷۶,۹۲۳.۰۸
۴۲۱۳۰۱	دوم	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۱۲,۱۱۵,۳۸۴.۶۲
۴۲۱۳۰۲	سوم	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۸,۰۷۶,۹۲۳.۰۸
جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه			**مقطوع**	**۱۶۱,۵۳۸,۴۶۲**
کارکرد				**۴,۰۳۸,۴۶۱,۵۳۸**
مبلغ کل قرارداد				**۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

بسمه تعالی

معاونت فنی و عمران شهردار بجنوردی

برآورد اجرای هر مترمربع موزائیک سنگ مصنوعی طبق فهرست بهاء ابنیه سال ۱۴۰۴

شماره آیتم	شرح	واحد	تعداد	ابعاد			مقدار	بهاء واحد	بهاء کل
				طول	عرض	ارتفاع			
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۳۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۵۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۱,۴۰۱,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰
۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها به صورت لایه لایه، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پی ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها.	مترمکعب	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۴۳۰,۵۰۰	۴۳,۰۵۰
۲۰۶۰۱	آب پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۸۸,۵۰۰	۸۸,۵۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۸۴۵,۵۰۰	۸۴,۵۵۰
۳۰۱۰۳	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۴,۷۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۲۰	۰.۲۰	۲۱۰,۵۰۰	۴۲,۱۰۰
			۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۲۱۰,۵۰۰	۲۱,۰۵۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به	مترمکعب	۴	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۲۰	۰.۸۰	۸,۱۲۰	۶,۴۹۶
			۴	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۰.۴۰	۸,۱۲۰	۳,۲۴۸
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی	مترمکعب - کیلومتر	۹.۵	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۲۰	۱.۹۰	۴۱,۵۰۰	۷۸,۸۵۰
			۹.۵	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۰.۹۵	۴۱,۵۰۰	۳۹,۴۲۵
۲۱۰۱۰۷	تهیه مصالح، حمل و اجرای کف‌پوش‌های بتنی پیش‌ساخته ویبره ای، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کف‌پوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۲,۸۰۳,۰۰۰	۲,۸۰۳,۰۰۰
۲۱۰۳۰۴	اضافه بهای آج داربودن کف‌پوش بتنی پیش‌ساخته پرسی و ویبره ای.	مترمربع	۰.۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۷۸,۸۰۰	۷,۸۸۰.۰
۲۱۰۳۰۸	اضافه بهای رنگی بودن کف‌پوش بتنی پیش‌ساخته پرسی و ویبره ای.	مترمربع	۰.۱	۱.۰۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۰.۱۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۰

دفتر فنی

بسمه تعالی

معاونت فنی و عمران شهردار بجنوردی

۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر	تن – کیلومتر	۱۵	۰.۰۳	۱.۰۶	۰.۲۲۵	۰.۱۱	۲۸,۴۰۰	۳,۰۴۸	
جمع										**۳,۷۴۲,۲۴۷**
جمع با اعمال ضرایب بالاسری ۱.۳ و منطقه ۱.۰۴										**۵,۰۵۹,۵۱۸**

دفتر فنی